

博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程

项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼
抗震加固工程 项目

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

邵永针
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

总 说 明

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目

一、工程概况

本工程为博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目，主要包括拆除工程、加固工程、门窗更换、装修工程、安装工程、操场和教学楼周围地面增设沥青面层等其它工程。

二、清单编制范围

本工程施工图纸范围内所有内容。

三、清单编制依据

1. 甲方提供的施工图纸及有关图集进行编制；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及相关政策、法规和文件。

四、其它需要说明的问题

1. 建筑垃圾及土方外运运距暂按 1KM 考虑。
2. 与设计院沟通散水需拆除与恢复，按 12YJ1 散 1 考虑。
3. 与设计院沟通校园内、操场沥青混凝土路面为 5cm 厚。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见 图纸 3. 弃土运距:自行 考虑	m3	8.07			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分 层夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 详见图纸 4. 填方来源、运距 :自行考虑	m3	0.91			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综 合 2. 运距:自行考虑	m3	7.02			
		分部小计						
		拆除工程						
1	011610002001	门窗拆除	1. 拆除原有门窗 2. 清理垃圾并外运	樘	128			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	拆除原有内墙面 1. 拆除原有内墙面 , 清理垃圾并外运	m2	2575.51			
3	011604002002	立面抹灰层拆除	拆除原有女儿墙内 侧 1. 拆除原有内墙面 , 清理垃圾并外运	m2	93.42			
4	011605002001	立面块料拆除	拆除原有外墙面面 砖 1. 拆除原有面砖, 清理垃圾并外运	m2	1015.07			
5	011605001001	平面块料拆除	拆除原有天棚面 1. 拆除原有天棚面 层, 清理垃圾并外 运	m2	1777.1			
6	011605002002	立面块料拆除	拆除原有走廊柱面 1. 拆除原有面砖, 清理垃圾并外运	m2	277.82			
7	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除原有地、楼 面面层 2. 清理垃圾并外运	m2	1629.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有楼梯栏杆，清理垃圾并外运	m	31.2			
9	011607002001	防水层拆除	1. 拆除屋面防水，清理垃圾并外运	m2	664.61			
10	011612001001	管道拆除	1. 拆除落水管，清理垃圾并外运	m	132			
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除散水，清理垃圾并外运	m2	133.32			
		分部小计						
		加固工程						
1	01B002	碳纤维加固	1. 梁板碳纤维加固	m2	1970			
2	010202009001	墙体加固	1. 部位:墙体加固 2. 厚度:40mm 3. 砂浆类别、强度等级:M15水泥砂浆	m2	3352.38			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送、模板 4. 运距:自行考虑	m3	7.16			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	10.376			
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.012			
6	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.92			
7	011615001001	开孔（打洞）	1. 植筋钻孔	个	3352			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:托梁 2. 钢材品种、规格:槽钢8	t	1.61			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：铝合金 推拉 2. 玻璃品种、厚度：中空玻璃 3. 其他详见图纸设计，满足建设单位功能性使用要求	m2	340.08			
2	010802004001	防盗门	1. 成品钢质防盗门 2. 其他：含门锁、五金配件等所有内容，符合图纸设计及规范要求 3. 其他详见图纸设计，满足建设单位功能性使用要求	m2	112			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	现浇水磨石楼地面 1. 15厚的1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分隔条 4. 素水泥浆一道	m2	1565.67			
2	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	现浇水磨石楼梯面层 1. 15厚的1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分隔条 4. 素水泥浆一道	m2	63.36			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土路面 5cm厚 2. 部位：校园内、操场	m2	1339.5			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 沥青混凝土路面喷涂环氧树脂漆两遍 2. 部位：校园内、操场、教学楼周围	m2	2189.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010507001001	散水、坡道	1. 恢复散水 2. 60厚的C20混凝土散水，上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实，向外坡4%	m2	130.77			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	12YJ1 内墙3A 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	1419.03			
2	011201001002	墙面一般抹灰	12YJ1 外墙9改 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰面层底层涂料(另列清单项) 5. 喷涂主层涂料(另列清单项) 6. 涂饰面层涂料二遍(另列清单项)	m2	825.73			
3	011202001001	柱、梁面一般抹灰	12YJ1 柱面 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	277.82			
4	011204003001	块料墙面	12YJ1 裙3A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂时无此道工序) 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4. 4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 5. 部位：内墙	m2	1336.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011204003002	块料墙面	12YJ1 裙3A 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道（用专用胶粘剂时无此道工序） 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4.4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 5.部位：外墙	m2	15.04			
6	011201001003	墙面一般抹灰	12YJ1 内墙2A 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.部位：女儿墙内侧	m2	93.42			
7	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙面抹灰 一般抹灰 钢板网墙	m2	51.84			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	12YJ1 天棚 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	1704.24			
2	011301001002	天棚抹灰	12YJ1 楼梯天棚 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	72.86			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	12YJ1 涂307 1.清理抹灰基层 2.封底涂料二遍 3.找平腻子，分遍打磨 4.涂面层涂料二遍	m2	1419.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011407002001	天棚喷刷涂料	12YJ1 涂307 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍	m2	1777.1			
3	011406001001	抹灰面油漆	12YJ1 外墙9 1. 涂饰面层底层涂料（真石漆） 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍	m2	1114.4			
4	011405001001	金属面油漆	12YJ1 涂202 1. 清理金属面除锈 2. 防锈漆或红丹一遍 3. 刮腻子、磨光 4. 调和漆二遍	m2	38.78			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902004001	屋面排水管	屋面落水管 1. De110UPVC螺旋降噪雨水管	m	129.6			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材一道	m2	644.61			
3	010903004001	墙面变形缝	12YJ4第21页1号 1. 金属盖板变形缝	m	23.2			
4	010902008001	屋面变形缝	12YJ14-26页1号 1. 预制盖板屋面变形缝	m	11.55			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	详见12YJ3-1-A8-1号 1. 柔性耐水腻子 2. 抹面胶浆压入第二层耐碱网布 3. 锚栓锚固岩棉板80mm厚 4. 抹面胶浆压入第一层耐碱网布 5. 岩棉板80mm厚 6. 胶粘剂 7. 部位：西立面	m2	88.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固
标段: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固土建
标段：博爱县磨头镇狮口联合小学
教学楼抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固土建

标段：博爱县磨头镇狮口联合小学
教学楼抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固
土建

标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼
抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固土建

标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固土
建

标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程
标段: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆装部分						
1	030404033002	风扇	拆除原风扇	台	38			
2	030701003001	空调器	拆除空调清洗安装	台	20			
3	03B001	班班通拆除	拆除班班通	台	16			
4	03B002	班班通安装	班班通安装	台	8			
		分部小计						
		强电						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED雷达感应灯 2. 规格:220V28W 3. 安装形式:吸顶	套	36			
2	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED雷达感应灯 2. 规格:220V. 2*28W 3. 安装形式:吸顶	套	180			
3	030404033001	风扇	1. 名称:电风扇 2. 规格:风扇开关与风扇配套(含开关) 3. 安装方式:吸顶安装	台	80			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:散标志灯 2. 型号:HZ-BLJC-II 10E1W-EY(K-16) 3. 安装形式:门上0.2米	套	6			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E(K-12) 3. 安装形式:地坪0.5米安装	套	20			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:220V、5W 3. 类型:吸顶安装	套	33			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:HZ-ZFJC-E 12W-LD 3. 安装形式:墙上2.5米安装	套	21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔组合单相安全型插座 2. 规格:250V、16A	个	84			
9	030404035002	插座	1. 名称:二、三孔组合单相安全型插座插座盒 2. 规格:250V、16A	个	38			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:节能自熄开关 2. 规格:250V、10A	个	33			
11	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V、16A	个	4			
12	030404019001	控制开关	1. 名称:空调电源箱	个	36			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:三联跷板开关 2. 规格:250V、10A	个	60			
14	030404034003	照明开关	1. 名称:双联跷板开关 2. 规格:250V、10A	个	18			
15	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1 2. 安装方式:暗装距地 1.8米	台	1			
16	030404017002	配电箱	1. 名称:AL2 2. 安装方式:暗装距地 1.8米	台	1			
17	030404017003	配电箱	1. 名称:AL3 2. 安装方式:暗装距地 1.8米	台	1			
18	030404017004	配电箱	1. 名称:ALE 2. 安装方式:暗装距地 1.8米	台	1			
19	030404017005	配电箱	1. 名称:ALWJS 2. 安装方式:暗装距地 1.8米	台	1			
20	030411002003	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:300*100mm	m	202.19			
21	030411002002	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:80*50mm	m	6.7			
22	030411001001	配管	1. 名称:SC 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15MM	m	323.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
23	030411001002	配管	1. 名称:SC 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20MM	m	3.2			
24	030411002004	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:50*20mm	m	1065.94			
25	030411002001	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:50*30mm	m	1069.67			
26	030411004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:BYJ2.5MM ² 3. 材质:铜芯	m	3761.9			
27	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	13.71			
28	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 mm ²	m	652.75			
29	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ4 mm ²	m	16.2			
30	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:BYJ4MM ² 3. 材质:铜芯	m	6232.97			
31	030404017006	配电箱	1. 名称:等电位端子箱MEB 2. 安装方式:暗装 距地 1.8米	台	1			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:广播 2. 类型:3W.8 Φ 3. 安装方式:距地2.5米	个	18			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机	台	9			
3	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030502001001	机柜、机架	1. 名称:广播分线箱 2. 安装方式:距地0.5米 3. 其他: 满足设计安装要求	台	3			
5	030502010001	配线架	1. 名称:网络配线架 2. 安装方式:距地0.5米 3. 其他: 满足设计安装要求	个	3			
6	080807007003	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:200*100mm	m	188.4			
7	080807007004	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:40*20mm	m	6.7			
8	080807007007	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:30*10mm	m	428.44			
9	080807007005	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:50*50mm	m	6.7			
10	080807007006	线槽	1. 名称:塑料槽盒 2. 规格:50*20mm	m	425.81			
11	030411001003	配管	1. 名称:SC 2. 规格:DN15MM	m	14.26			
12	030411001004	配管	1. 名称:SC 2. 规格:DN25MM	m	22.56			
13	030502007001	光缆	1. 名称:CAT5-4P-UTP 2. 敷设方式:线槽	m	925.38			
14	030411004006	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:BYJ2.5MM2 3. 材质:铜芯	m	449.82			
15	030411004005	配线	1. 名称:广播线 2. 规格:RVS-2X1.5mm2	m	226.48			
16	030502007002	光缆	1. 名称:光纤 2. 敷设方式:穿管	m	49.42			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固安装 标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固
安装

标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼
抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固安装

标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固安
装

标段：博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固安 标段: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 博爱县磨头镇狮口联合小学教学楼抗震加固安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]