

2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	640			
2	010101004001	挖土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	298.02			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 基础回填	m3	231.58			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结实心砖 2. 墙体类型:内、外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	32.9			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	52.19			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	18.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501002001	带形基础	条形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	7.76			
3	010503001001	基础梁	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	21.64			
4	010501003001	独立基础	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	32.08			
5	010502001001	矩形柱	基础短柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010502002001	构造柱	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.16			
7	010503004001	圈梁	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	4.35			
8	010507005001	扶手、压顶	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3.21			
9	010501003002	二次灌浆	1. 二次灌浆 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C40细石混凝土二次灌浆	m3	1.41			
10	010507001002	散水、坡道	坡道 1. 60或100厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实(坡度按单体工程设计) 4. 其他描述不足之处详见12YJ1坡2	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010507001001	散水、坡道	散水 1. 40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 其他描述不足之处详见12YJ1散水2	m2	77			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.445			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.052			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.199			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.903			
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	1.454			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm	t	1.295			
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	1.435			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300以内 直径 10以内	t	0.057			
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10以内	t	1.565			
		分部小计						
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. H型钢 2. 截面特征: GZ-1 WH200X180X6X8 3. 材质: Q335B 4. 含节点, 钢结构 运输、除锈, 防火 涂料2.5小时, 厚 度≥18厚 6. 其他说明: 须满 足相关设计、规范 及图纸要求	t	3.1			
2	010604001001	钢梁	钢梁 1. H型钢 2. 截面特征: GL1/ 2 WH250X180X6X8 3. 材质: Q335B 4. 含节点, 钢结构 运输、除锈, 防火 涂料1.5小时, 厚 度≥15厚 5. 其他说明: 须满 足相关设计、规范 及图纸要求	t	4.02			
3	010606002001	钢檩条	钢檩条 1. 钢檩条WLT1 XZ2 00X70X20X2.0 WLT2 XZ200X70X20 X2.5 QLT1 C220X 70X20X2.0 QLT2 C220X70X20X2.5 2. 成品XLTΦ12圆 钢 CGΦ32*2.5钢 管等 3. 材质: Q355B 4. 材料运输、除锈 5. 满足设计要求, 含材料运输、制作 安装 6. 其他说明: 须满 足相关设计、规范 及图纸要求	t	6.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	SCΦ22 XGΦ127X4.0 1. SCΦ22 XGΦ127X4.0 2. 连接件: 3. 材质: Q235B 4. 满足设计要求, 含材料运输、制作安装、除锈 6. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	3.48			
5	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质: M36 等其他钢板预埋件 2. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.6			
6	040901010001	高强螺栓	1. 柱梁连接、梁与梁连接螺栓、梁与柱连接螺栓 2. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	套	144			
7	010605002001	钢板墙板	1. 0.5厚彩钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	394.86			
8	010901002001	型材屋面	屋面板 1、0.5厚压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	624.28			
9	010607003002	成品雨篷	1. 详见17j925-1第3-32页 3. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	40			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钢制卷帘门 2. 门框或扇外围尺寸: 5000*4500mm	m2	112.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		装饰装修工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	地102 1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5 水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	600.62			
2	011201001001	墙面一般抹灰	加气混凝土砌块墙面7C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚278永泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 喷或滚刷底涂料一遍 6. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	295.15			
3	011201001003	墙面一般抹灰	砖墙面7A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	41.87			
4	011201001002	墙面一般抹灰	砖墙内墙1A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	239.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011201001004	墙面一般抹灰	加气混凝土砌块内墙1A 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	280.83			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1			
2	011702001001	基础	1. 部位：垫层 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	51.72			
3	011702001002	基础	1. 部位：条形基础 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	30.94			
4	011702005001	基础梁	1. 部位：基础梁 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	154.62			
5	011702001003	基础	1. 部位：独立基础 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	43.8			
6	011702002001	矩形柱	1. 部位：基础短柱 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	16.31			
7	011702003001	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	21.42			
8	011702008002	圈梁	1. 部位：圈梁 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	38.52			
9	011702025001	其他现浇构件	1. 部位：压顶 2. 含模板制作、安装及拆除	m2	40.26			
10	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构	m2	640			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

总承包服务费计价表

工程名称: 1号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	640			
2	010101004001	挖土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	298.02			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 基础回填	m3	231.58			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结实心砖 2. 墙体类型:内、外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	32.9			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	52.19			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	18.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501002001	带形基础	条形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	7.76			
3	010503001001	基础梁	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	21.64			
4	010501003001	独立基础	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	32.08			
5	010502001001	矩形柱	基础短柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010502002001	构造柱	构造柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.16			
7	010503004001	圈梁	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	4.35			
8	010507005001	扶手、压顶	压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3.21			
9	010501003002	二次灌浆	1. 二次灌浆 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C40细石混凝土二次灌浆	m3	1.41			
10	010507001002	散水、坡道	坡道 1. 60或100厚C20混凝土, 随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实(坡度按单体工程设计) 4. 其他描述不足之处详见12YJ1坡2	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010507001001	散水、坡道	散水 1. 40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 其他描述不足之处详见12YJ1散水2	m2	77			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.445			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.052			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.199			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.903			
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	1.454			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm	t	1.295			
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	1.435			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300以内 直径 10以内	t	0.057			
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10以内	t	1.565			
		分部小计						
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. H型钢 2. 截面特征: GZ-1 WH200X180X6X8 3. 材质: Q335B 4. 含节点, 钢结构运输、除锈, 防火涂料2.5小时, 厚度≥18厚 6. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	3.1			
2	010604001001	钢梁	钢梁 1. H型钢 2. 截面特征: GL1/2 WH250X180X6X8 3. 材质: Q335B 4. 含节点, 钢结构运输、除锈, 防火涂料1.5小时, 厚度≥15厚 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	4.02			
3	010606002001	钢檩条	钢檩条 1. 钢檩条WLT1 XZ200X70X20X2.0 WLT2 XZ200X70X20X2.5 QLT1 C220X70X20X2.0 QLT2 C220X70X20X2.5 2. 成品XLTΦ12圆钢 CGΦ32*2.5钢管等 3. 材质: Q355B 4. 材料运输、除锈 5. 满足设计要求, 含材料运输、制作安装 6. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	6.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	SCΦ22 XGΦ127X4.0 1. SCΦ22 XGΦ127X4.0 2. 连接件: 3. 材质: Q235B 4. 满足设计要求, 含材料运输、制作、安装、除锈 6. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	3.48			
5	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质: M36 等其他钢板预埋件 2. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.6			
6	040901010001	高强螺栓	1. 柱梁连接、梁与梁连接螺栓、梁与柱连接螺栓 2. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	套	144			
7	010605002001	钢板墙板	1. 0.5厚彩钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	394.86			
8	010901002001	型材屋面	屋面板 1、0.5厚压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	624.28			
9	010607003002	成品雨篷	1. 详见17j925-1第3-32页 3. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	40			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钢制卷帘门 2. 门框或扇外围尺寸: 5000*4500mm	m2	112.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		装饰装修工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	地102 1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5 水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	600.62			
2	011201001001	墙面一般抹灰	加气混凝土砌块墙面7C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚278永泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 喷或滚刷底涂料一遍 6. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	295.15			
3	011201001003	墙面一般抹灰	砖墙面7A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	41.87			
4	011201001002	墙面一般抹灰	砖墙内墙1A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	239.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011201001004	墙面一般抹灰	加气混凝土砌块内墙1A 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	280.83			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1.部位：垫层 2.含模板制作、安装及拆除	m2	51.72			
2	011702001002	基础	1.部位：条形基础 2.含模板制作、安装及拆除	m2	30.94			
3	011702005001	基础梁	1.部位：基础梁 2.含模板制作、安装及拆除	m2	154.62			
4	011702001003	基础	1.部位：独立基础 2.含模板制作、安装及拆除	m2	43.8			
5	011702002001	矩形柱	1.部位：基础短柱 2.含模板制作、安装及拆除	m2	16.31			
6	011702003001	构造柱	1.部位：构造柱 2.含模板制作、安装及拆除	m2	21.42			
7	011702008002	圈梁	1.部位：圈梁 2.含模板制作、安装及拆除	m2	38.52			
8	011702025001	其他现浇构件	1.部位：压顶 2.含模板制作、安装及拆除	m2	40.26			
9	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式：砖混结构	m2	640			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 2号厂房

标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

