

博爱县公安局机关办公楼修缮项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

博爱县公安局机关办公楼修缮项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况
- 1、工程名称：博爱县公安局机关办公楼修缮项目
- 2、工程地点：河南省焦作市博爱县公安局；
- 3、工程内容：该建筑为一类高层公共建筑,建筑层数为8层、建筑高度:29.85米，总建筑面积:7049.20平方米,建筑基底面积1063.00平方米。
本次改造范围在二、三层，重新进行房间分隔、功能布置并进行内部装修设计；
土建部分主要内容为：外立面重新装修并更换外立面窗户，结构加固，墙面、吊顶等装修。未做部分：地面、大厅、楼梯间等不在本次装修范围之内；
安装部分主要内容为：二三层强电、弱电、给排水、消防系统。其中照明灯具全部改成平板灯，电气配管全为PVC管，会议室改成长条灯，每层电梯北侧小屋为汇聚点。未做部分：步梯旁边卫生间电路，监控系统，一层消防主管，入户电缆等不在本次装修范围之内。
- 二、编制依据
- 1、设计图纸及相关文件；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及其综合解释、豫建消技[2024]31号《河南省建设工程消防技术中心关于发布2024年7月至12月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》等河南相关造价文件；
- 3、本次预算材料基准价格按照《焦作市建设工程材料价格信息》2024年第6期调整，基准价格信息中未载有的材料价格按市场询价计入。
- 4、增值税税率按9%计入；
- 三、其他
- 1、编制本工程预算价选择一般计税方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据现场情况自行考虑 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑	m3	4.59			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	2.74			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:根据现场情况自行考虑 2. 运距:自行考虑	m3	1.85			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	室外一、二层多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 2. 墙厚: 620mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 4. 含脚手架费用 5. 具体要求详见设计图纸并满足业主方要求 6. 部位: 一层、二层	m3	44.1			
2	010401004002	多孔砖墙	窗户拆除封堵 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 2. 墙厚: 200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 4. 部位: 全楼卫生间、电井	m3	4.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010507007001	其他构件	1. 1:2水泥砂浆封堵 2. 部位：后砌砖墙和板底拉结	m3	0.12			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤8mm 2. 其他：含钢筋接头 植筋钢筋	t	0.005			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.49			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤12mm 2. 其他：含钢筋接头	t	0.501			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤6mm	t	0.051			
9	010516003001	植筋	1. 新砌筑二次结构构件拉结植筋，钢筋直径 ≤8mm 2. 具体要求详见图纸、规范、图集等相关资料及技术标准和要求	个	72			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010605001001	钢板楼板	1. 碳纤维加固板底 2. 局部表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土, 露出混凝土结构层, 并用修复材料将表面修复平整 3. 混凝土表面应打磨平整、清理干净 4. 碳纤维布均为高强度的 I 级碳纤维布200 (300) g/m2 5. 具体要求详见图纸、规范、图集等相关资料和技术标准和要求	m2	81.36			
2	010606001001	钢支撑、钢拉条	窗台板钢架 1. 镀锌方钢管100*4 2. 安装就位含配套零件及所有工作内容 3. 上述未尽事宜详见图纸、规范、图集等相关资料并满足使用要求	t	1.23			
3	010606013001	零星钢构件	1. 结构梁加固 2. 80*6钢板、L75*50*6角钢通长布设, M10螺栓固定; 3. 具体要求详见图纸、规范、图集等相关资料和技术标准和要求	t	0.843			
4	010606013002	零星钢构件	1. 板下纤维布端头固定 2. -100*6钢板, M10锚栓固定; 3. 具体要求详见图纸、规范、图集等相关资料和技术标准和要求	t	0.373			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801001001	定制实木复合烤漆门	三楼 1. 门代号及洞口尺寸:门楣加高式(通顶)成品实木复合烤漆门M-1 1000*2500mm 2. 含门套、五金配件等 3. 包含所有施工内容并满足业主方要求	樘	13			
2	010801001002	定制实木复合烤漆门	二楼 1. 门代号及洞口尺寸:门楣加高式(通顶)成品实木复合烤漆门M-1 1000*2500mm 2. 含门套、锁、五金配件等 3. 包含所有施工内容并满足业主方要求	樘	25			
3	010801001003	定制实木复合烤漆门	三楼 1. 门代号及洞口尺寸:门楣加高式(通顶)成品实木复合烤漆门M-3 1000*2500mm 2. 含门套、密码指纹锁、五金配件等 3. 包含所有施工内容并满足业主方要求	樘	13			
4	010802001001	金属(塑钢)门	三楼卫生间门 1. 门代号及洞口尺寸:钛镁合金门 800*2500mm 2. 极窄门框, 5+12A+5钢化玻璃 3. 含锁、五金配件等 4. 包含所有施工内容并满足业主方要求	m2	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010802003001	钢质防火门	三楼, 乙级钢制防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM乙.1525 1500*2500mm 2. 含门套、锁、五金配件等 3. 包含所有施工内容并满足业主方要求	m2	7.5			
6	010802003002	钢质防火门	二、三层电井, 丙级木制防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM丙0925 900*2500mm 2. 含门套、锁、五金配件等 3. 包含所有施工内容并满足业主方要求	m2	4.5			
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 玻璃品种、厚度: 断桥铝中空玻璃窗, 灰色65型材窗框(Low-E中空SuperSE-I)5mm+9A+5mm 3. 包含所有施工内容并满足业主方要求	m2	1109.77			
8	011209002001	全玻璃幕墙	1. 幕墙代号及尺寸: MQ1 1200*18700 2. 玻璃品种、规格、颜色: 中空玻璃断桥铝合金幕墙, 灰色65型材窗框(Low-E中空SuperSE-I)5mm+9A+5mm 3. 包含所有施工内容并满足业主方要求	m2	44.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010807005002	铝合金格栅	三层:飘窗处暖气格栅 1.暖气片长度+200范围的铝合金格栅 2.立面部分为竹木纤维墙板 3.内侧加12厚木工板垫板	m2	30.38			
10	010808001001	木门窗套	1.实木复合烤漆木质套线 2.包含所有施工内容并满足业主方要求	m2	10.56			
11	010809004001	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:15厚大理石窗台板 2.部位:二、三层房间 3.详见图纸说明及12YJ7-1第82页详图2	m2	43.34			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	卫生间、盥洗间地面 1).60厚1:6水泥焦渣或LC75轻骨料混凝土垫层; 2)1.0厚水泥基防水材料(用量不小于15kg/m2)+1.5厚合成高分子防水涂料; 3).20厚1:3水泥砂浆结合层; 4)8~10厚400X800抛光全瓷瓷砖铺实拍平,填缝剂填缝。	m2	32.36			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	窗间墙外墙抹灰 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 (另列清单项) 6. 喷涂主层涂料 (另列清单项) 7. 涂饰面层涂料二遍 (另列清单项) 做法见图集12YJ1外墙9C	m2	71.77			
2	011201001002	墙面一般抹灰	窗间墙内墙抹灰 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 做法见图集12YJ1内墙3A	m2	68.67			
3	011201001003	墙面一般抹灰	轻质内墙抹灰挂网 1. 轻质隔断墙 2. 满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层,石膏胶粘剂横向粘贴 (纤维增强水泥条板可不贴) 3. 2~3厚普通抹面砂浆分遍批刮,磨平 做法见图集12YJ1内墙5C	m2	984.85			
4	011201001004	墙面一般抹灰	外墙抹面砂浆 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	3586.43			
5	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 采用25 mm厚1:3水泥砂浆防护 2. 加抗裂钢丝网	m2	97.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001002	抹灰面油漆	其他房间（乳胶漆墙面） 1）清理抹灰基层 2）封底涂料两遍 3）找平腻子、分遍打磨 4）面层涂料两遍	m2	3161.68			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011505001001	洗漱台	1. 大理石台面 2. 具体要求详见图纸、规范、图集等相关资料并满足业主方要求	m2	1.65			
2	031002003001	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:80mm 3. 部位:墙体 4. 其他说明:须满足图纸要求及相关设计、规范	个	45			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原砌体墙 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m3	32.41			
2	011605001001	平面块料拆除	卫生间、盥洗间地面 1. 拆除原地砖地面及找平 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	47.06			
3	011605002001	立面块料拆除	卫生间、盥洗间内墙面 1. 原墙面抹灰(粉刷层)及面层清除清理干净 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	241.77			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原护墙板拆除 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	23.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有矿棉板吊顶 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	1378.51			
6	011608002001	铲除涂料面	1. 原外墙涂料清除干净 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	3586.43			
7	011608002002	铲除涂料面	其他房间铲除 1. 原内墙面面层涂料打磨清除清理干净 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	2178.49			
8	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除的基层类型:石膏板隔断墙 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	379.1			
9	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除原室内门 2. 垃圾外运, 运至业主方指定地点	樘	59			
10	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除原窗户 2. 垃圾外运, 运至业主方指定地点	樘	153			
11	011610002002	原幕墙拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除原玻璃幕墙 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	167.28			
		分部小计						
		会议室						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 工作内容:会议室墙面做木饰板面层 2. 面层材料品种、规格:9mm竹木纤维板面层 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		强电						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AK 3. 含接线端子、断路器、控制开关等箱内所有电器元件, 具体详见系统图 4. 安装方式:距地1.5米 5. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	9			
2	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 含接线端子、断路器、控制开关等箱内所有电器元件, 具体详见系统图 4. 安装方式:距地1.5米 5. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL3 3. 含接线端子、断路器、控制开关等箱内所有电器元件, 具体详见系统图 4. 安装方式:距地1.5米 5. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	1			
4	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP2 3. 含接线端子、断路器、控制开关等箱内所有电器元件, 具体详见系统图 4. 安装方式:距地1.5米 5. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP3 3. 含接线端子、断路器、控制开关等箱内所有电器元件,具体详见系统图 4. 安装方式:距地1.5米 5. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	1			
6	030404035003	插座	1. 名称:防水二、三孔组合单相插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	4			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	28			
8	030404035002	插座	1. 名称:二、三孔组合单相插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	122			
9	030404035001	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地1.8m 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	030404034002	照明开关	1. 名称:三联翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米 4. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	5			
11	030404034003	照明开关	1. 名称:双联翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米 4. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	22			
12	030404034004	照明开关	1. 名称:四联翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米 4. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	9			
13	030411001008	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC15 3. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	992.52			
14	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20 3. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	963.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	030411001009	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC32 3. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	16.15			
16	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC40 3. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	17.75			
17	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:墙及板内暗配, 吊顶内明敷; 含墙面开槽、恢复及清理等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	25.97			
18	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:150 4. 配置形式:墙及板内暗配, 吊顶内明敷; 含墙面开槽、恢复及清理等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	17.32			
19	031002003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径200mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
21	030411003001	桥架	1. 名称:镀锌金属桥架 2. 规格:300*100 3. 含桥架支架制作安装、接地、预留洞、防火堵料等 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	148.16			
22	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	3223.03			
23	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	6901.62			
24	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	465.16			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	178			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030411006002	接线盒	1. 名称:塑料开关盒 2. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	个	231			
27	030412001005	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格:300*600 3. 增加的三套为D、E和9、9/1轴上的卫生间; D、E和4/1和5轴上的卫生间盥洗间 4. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	41			
28	030412001006	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600 3. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	93			
29	030412001007	普通灯具	1. 名称:长条灯 2. 规格:300*1200 3. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	12			
30	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:HZ-ZFJC-E12W-LD 3. 安装部位:墙上2.5m安装 4. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	14			
31	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:HZ-BLJC-II 10E1W-EY(K-16) 3. 安装部位:门框上0.2m安装 4. 其它:未尽事宜 详见图纸设计及相关图集、规范	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E(K-12) 3. 安装部位:距地坪0.5m安装 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	套	11			
33	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 2. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类线 (网线) 2. 型号:CAT6-UTP 3. 线缆外皮颜色甲方定 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	10155.58			
2	030502007001	光缆	1. 名称:四芯光纤 2. 含接线端子 3. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	188.71			
3	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20 3. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	2473.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411003002	桥架	1. 名称:镀锌金属桥架 2. 规格:300*100 3. 含桥架支架制作安装、接地、预留洞、防火堵料等 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	m	144.45			
5	030411006003	接线盒	1. 名称:塑料开关盒 2. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	236			
6	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格型号: 550*450*700 3. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	台	2			
7	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 安装方式:距地坪0.3m 3. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	57			
8	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	114			
9	030502012002	信息插座	1. 名称:预留面板 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	个	57			
10	030502012003	无线WIFI接入点	1. 名称:无线WIFI接入点 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	24.23			
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	27.45			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	18.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压、冲洗、消毒 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	0.5			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN25 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN32 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN50 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
		排水						
1	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	41.76			
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	56.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U内螺旋消音排水塑料管 De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	3.6			
4	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U内螺旋消音排水塑料管 De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	3.6			
5	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格:满足甲方使用要求 3. 附件名称:包含手动水龙头、五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031004003002	洗脸盆	1. 名称:浴室柜 2. 规格:满足甲方使用要求 3. 附件名称:包含手动水龙头、五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	1			
7	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式脚踏开关大便器 2. 规格:满足甲方使用要求 3. 附件名称:包含五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	3			
8	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格:满足甲方使用要求 3. 附件名称:包含五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	1			
9	031004007001	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 规格:满足甲方使用要求 3. 附件名称:包含五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	4			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN50 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
		分部小计						
		消防						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030901001001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	5.67			
2	030901001002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	25.75			
3	031002003004	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:83mm<直径≤108mm 3. 部位:楼板 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			
4	031002003005	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:83mm<直径≤108mm 3. 部位:墙体 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	13			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 除锈刷油: 管道支架除锈后红丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	kg	16.29			
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 含室内消火栓口径DN65, 铝合金直流水枪 ϕ 19, DN65麻织衬胶消防水带长25m, 消防软管卷盘:JPS1.6-19, 直流喷雾喷枪: ϕ 6mm。箱体为钢-铝合金材料。 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	8			
8	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 灭火器置于灭火器箱中 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	具	16			
9	031003003001	法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。