

博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维
修改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

博爱县月山镇上庄小学综合办公楼
维修改造项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：
本工程为博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目，工程内容包括建筑物内的线路、管道、附属设施、内墙更换仿瓷涂料、外墙做真石漆、更换门窗、楼地面更换防滑地砖、粘贴碳纤维加固走廊梁和大梁、钢筋网水泥砂浆面层加固墙体、粘贴碳纤维加固预制楼板等。

二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；
2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）；
3、材料价格依据焦作2024年第6期信息价及市场价；
4、增值税税率住房和城乡建设部建办标函【2019】193号文，税率按9%计取；
5、价格指数按照豫建消技【2024】31号文规定的2024年7-12月价格指数；
6、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法。

三、其他：
如果设计于预算不符，乙方必须征求甲方意见，由甲方指定，按照图纸或预算进行施工。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除的基层类型:原外墙西立面水泥制光压线面层 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	501.55			
2	011608001002	铲除油漆面	1. 拆除的基层类型:原外墙东立面涂料面层 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	24.38			
3	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:挑檐侧立面瓷砖面层 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	5.61			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除的基层类型:楼梯拆除至抹灰层 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	28.01			
5	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除的基层类型:楼梯栏板墙、楼梯底板拆涂料层 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	88.42			
6	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除的基层类型:原内墙面层 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	2024.23			
7	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除的基层类型:天棚拆除至抹灰层 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	698.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011606003001	天棚吊顶拆除	1. 拆除内容:二层走廊拆除所有房间原石膏板吊顶 2. 含拆除垃圾外运 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	346.52			
9	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除内容:二层走廊拆除栏板墙、构造柱及铁艺栏杆 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m	66.78			
10	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除内容:一层所有办公室、门卫室地面 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	208.15			
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有500宽预制板取消 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm厚 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m3	6.33			
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有铁艺大门 2. 门窗洞口面积:门窗洞口面积>4m² 3. 含拆除垃圾外运 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	樘	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗 2. 门窗洞口面积: 门窗洞口面积<4 m² 3. 含拆除垃圾外运 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求, 综合考虑	樘	268			
14	041001001001	拆除混凝土地面	1. 拆除地面材质: 混凝土类 2. 工作内容: 独基及外墙根部加固挖土需破除混凝土地面 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求, 综合考虑	m2	54.44			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 砖墙、墙面砖、墙裙、隔断拆除等 2. 运距: 自行考虑 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求, 综合考虑	m3	67.32			
16	01B011	办公设施搬运	1. 办公设施搬运, 包括搬迁家具, 空调, 网络, 监控等所有设施, 施工完毕后恢复原状(含空调安拆及清洗空调内外机) 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求, 综合考虑	项	1			
17	01B012	空调预留洞	1. 工作内容: 空调预留洞 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求, 综合考虑	个	16			
		分部小计						
		楼地面翻新						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼面	一层所有办公室、门卫室地面均做防滑地砖地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	208.15			
2	011102001001	石材楼地面	大门门厅地面做水磨石地面 1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分隔条 4. 素水泥浆一道 5. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	58.8			
3	010507001001	散水、坡道	大门门厅进口处地面需重新做水泥礅磋坡道 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做60宽7深锯齿形礅磋 2. 素水泥浆一道 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 做法参见12YJ1坡6 7. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	26.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010501001001	外墙底部C20素混凝土	1. 外墙底部C20素混凝土填塞密实（含土方开挖及外运） 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m3	12.45			
5	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 一楼走廊地面局部破损，水泥制光修补，修补面积约60m² 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	60			
		分部小计						
		墙体及天棚翻新						
1	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:新增0.5m高120mm厚女儿墙 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m3	3.84			
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 原C7、C8封堵墙面抹灰 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	6.63			
3	011201001002	墙面一般抹灰	一、二层所有室内墙面（踢脚以上）、一、二层走廊内墙面（踢脚以上） 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 做法参见内墙3A 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	2024.23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011407001002	墙面喷刷涂料	一、二层所有室内墙面（踢脚以上）、一、二层走廊内墙面（踢脚以上） 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍 5. 做法参见涂307 6. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	2024.23			
5	011301001001	天棚抹灰	一层所有房间及一~二层走廊顶棚面（包含雨棚顶棚） 1. 8厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 2. 做法同办公室内墙面 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	695.38			
6	011407002001	天棚喷刷涂料	一层所有房间及一~二层走廊顶棚面（包含雨棚顶棚） 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍 5. 做法同办公室内墙面 6. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	698.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011302001001	吊顶天棚	二层所有房间顶棚 1. 轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 2. 500*500或600*600厚10~13装饰石膏板,自攻螺钉拧紧,孔眼用腻子填平 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	346.52			
8	011105003001	块料踢脚线	一~二层所有房间内墙面及走廊做0.15m高面砖踢脚 1. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 3. 5~7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	102.47			
9	01B002	二层栏板墙	1. 栏板墙高度1.25m,高120mm 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m	59.64			
10	01B003	二层栏板墙栏杆	1. 栏杆高度0.75m,含0.5m高栏板墙 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m	9.36			
		分部小计						
		门窗翻新						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1、M-1A、M-1B、M-4、M-5 2. 框材质:钢制防盗门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	72.1			
2	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M2、M3 2. 框材质:成品套装木门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	樘	12			
3	010807001001	铝合金窗	1. 名称:5mm厚80系列铝合金单层玻璃窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C1~C9 3. 含安全玻璃、窗纱及五金等所有内容 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	168.46			
4	010401012001	零星砌砖	1. 工作内容:局部窗户封堵 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m3	0.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010804005001	电动铁艺平开大门	1. 工作内容:新增3m高电动铁艺平开大门 2. 尺寸:宽约4.1m，高约3.0m 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	12.3			
6	010804005002	铁艺大门	1. 工作内容:新增2个3m铁艺平开大门 2. 尺寸:宽约1.33m，高约3.0m 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	7.98			
		分部小计						
		室外翻新						
1	011204003002	块料墙面	建筑西立面采用面砖墙裙 1. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 2. 3`4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3. 4`5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	41.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011406001004	抹灰面油漆	外墙西立面及门厅做真石漆 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂中层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍 5. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	501.55			
3	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 外墙东立面墙面做外墙漆 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	456.16			
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧为水泥砂浆墙面 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	34.68			
5	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：塑料Φ110UPVC螺旋降噪雨水管 2. 含管夹、直接、落水斗、弯头等内容 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m	90.2			
6	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 楼梯底板做乳胶漆面层 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	21.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	011407001005	墙面喷刷涂料	楼梯栏板墙、两个室外楼梯相邻墙面 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料二遍 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	126.96			
8	011101001003	水泥砂浆楼地面	楼梯踏步面层，做水泥面层，做法参见12YJ8-99页-水泥面层 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 水泥浆1道（内掺建筑胶） 3. 原有砖砌踏步 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	28.01			
9	011406001005	抹灰面油漆	女儿墙内侧做水泥砂浆面层，做法参见12YJ1外墙2A 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	34.68			
		分部小计						
		办公楼碳纤维补强						
		梁加固						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B004	碳纤维加固	1. 部位:梁U型压条 2. 材料品种、规格:200mm宽(一层)200g碳纤维U型压条@≤1000mm 3. 加固方式:粘贴 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	m2	21.83			
2	01B005	碳纤维加固	1. 部位:梁底 2. 材料品种、规格:一层200g碳纤维布,同梁底宽 3. 加固方式:粘贴 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	m2	14.89			
3	01B006	碳纤维加固	1. 部位:梁侧面 2. 材料品种、规格:一层100mm宽碳纤维压条 3. 加固方式:粘贴 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	m2	12.41			
		板加固						
1	01B007	碳纤维加固	1. 部位:板底 2. 材料品种、规格:1Y-100@250、1T-150碳纤维布 3. 加固方式:粘贴 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	m2	576			
		分部小计						
		办公楼结构改造补强						
		挑梁加固						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011604003002	挑梁面凿毛	1. 部位:挑梁加固处凿毛 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	m2	27.56			
2	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板, 高度3.6m内 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	m3	7.5			
3	010516003001	植筋	1. 直径:Φ12 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	个	126			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	t	0.104			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	t	0.223			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	t	0.131			
		墙体加固						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010607005001	墙体加固	钢筋网水泥砂浆面层加固墙体 1. 参见图纸，结施-G11 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求，综合考虑	m2	976.02			
2	01B008	钢筋网水泥砂浆面层加固墙体—穿楼板做法	1. 钢筋网水泥砂浆面层加固墙体—穿楼板做法 2. Φ12@1000，凿孔穿通楼板 3. 不得伤及板钢筋，砂浆填实 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求，综合考虑	个	228			
3	040901008001	植筋	1. 化学植筋A6-600，纵横墙双面加固 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求，综合考虑	根	507			
		门窗洞口加固						
1	010607005002	门窗洞口加固	钢筋网水泥砂浆面层加固门窗洞口 1. 参见图纸，结施-G10 2. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求，综合考虑	m2	318.54			
2	01B009	GW1.0*15*40钢板网	1. 工作内容:门窗洞口加固增加GW1.0*15*40钢板网 2. 规格:200*600 3. 参见图纸，结施-G10 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求，综合考虑	个	390			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B010	槽钢托梁并辅助螺栓加固砖过梁	1. 工作内容:槽钢托梁并辅助螺栓加固砖过梁 2. 含凿除墙体、槽钢、M10拉紧螺栓 3. 参见图纸, 结施-G11 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求, 综合考虑	m	187.41			
		新增梁板柱						
1	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板(高3.5m)、泵送费用 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求, 综合考虑	m3	3.17			
2	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板(高3.8m)、泵送费用 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求, 综合考虑	m3	3.17			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	79.87			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	63.18			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 2. 运距:自行考虑	m3	16.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 措施费:包含模板、泵送费用 4. 商品混凝土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	12.96			
7	010501001002	垫层	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚 C15商品混凝土 2. 措施费:包含模板、泵送费用 3. 商品混凝土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	3.22			
8	010502001001	矩形柱	新增KZ1、新增KZ2 1. 柱高:H≤3.6m 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 措施费:包含模板、泵送费用 5. 商品混凝土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	7.11			
9	010502001002	矩形柱	新增KZ1、新增KZ2 1. 柱高:H≤3.8m 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 措施费:包含模板、泵送费用 5. 商品混凝土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	5.11			
10	010502002001	构造柱	新增GZ1 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 措施费:包含模板、泵送费用 4. 商品混凝土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	2.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010503002002	矩形梁	新增KLA 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 措施费:包含模板（高3.5m）、泵送费用 4. 商品混凝土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	6.6			
12	010503002003	矩形梁	新增KLA 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 措施费:包含模板（高3.8m）、泵送费用 4. 商品混凝土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	6.48			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋HRB400以内 直径10mm 2. 其他说明:详见图纸设计及相关说明	t	0.213			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2. 其他说明:详见图纸设计及相关说明	t	0.489			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋HRB400以内 直径14mm 2. 其他说明:详见图纸设计及相关说明	t	0.669			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径16mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关说明	t	0.479			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径18mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关说明	t	0.622			
18	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径20mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关说明	t	0.029			
19	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径22mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关说明	t	1.344			
20	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关说明	t	0.046			
21	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关说明	t	1.523			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架		m2	1019.11			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合
办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合
办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼维修装饰改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 办公楼维修装饰改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气工程						
		应急照明						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明箱 2. 安装方式:距地1m	台	1			
2	030411001009	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 含剔槽及恢复等内容 5. 未尽事宜详见图纸	m	229.79			
3	030411001010	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 含剔槽及恢复等内容 5. 未尽事宜详见图纸	m	55.64			
4	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	24.3			
5	030411004007	配线	1. 配线形式:应急照明线路 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	524.84			
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 未尽事宜详见图纸	套	11			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散 2. 安装形式:距地0.3m 3. 未尽事宜详见图纸	套	5			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示 2. 安装形式:吊装2.5m 3. 未尽事宜详见图纸	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯F 2. 安装形式:门口或洞口上0.2m 3. 未尽事宜详见图纸	套	2			
10	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯E 2. 安装形式:门口或洞口上0.2m 3. 未尽事宜详见图纸	套	2			
11	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	22			
		强电工程						
1	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 未尽事宜详见图纸	m	152.26			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 (1AL1) 2. 规格:600*1200*250 3. 安装方式:距地0.8m挂墙安装 4. 未尽事宜详见图纸	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 (1AL2) 2. 规格:500*950*160 3. 安装方式:距地0.8m挂墙安装 4. 未尽事宜详见图纸	台	1			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 (2AL1) 2. 规格:500*950*160 3. 安装方式:距地0.8m挂墙安装 4. 未尽事宜详见图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 (2AL2) 2. 规格:500*950*160 3. 安装方式:距地0.8m挂墙安装 4. 未尽事宜详见图纸	台	1			
6	030404017005	配电箱	1. 名称:总配电箱 (ALZ) 2. 规格:800*800*250 3. 根据现场实际情况确定高度 4. 含箱内衬岩防火措施、浪涌保护器、空开、断路器、多功能数显表等内容 4. 未尽事宜详见图纸	台	1			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管内/桥架敷设 5. 电压等级(kV):1KV 6. 含电缆头等内容 7. 未尽事宜详见图纸	m	9.6			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管内/桥架敷设 5. 电压等级(kV):1KV 6. 含电缆头等内容 7. 未尽事宜详见图纸	m	83.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管内/桥架敷设 5. 电压等级(kV):1 KV 6. 含电缆头等内容 7. 未尽事宜详见图纸	m	19.13			
10	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管内/桥架敷设 5. 电压等级(kV):1 KV 6. 含电缆头等内容 7. 未尽事宜详见图纸	m	93.3			
11	030411001001	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸	m	621.12			
12	030411001002	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸	m	495.91			
13	030411001003	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸	m	8.78			
14	030411001004	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸	m	3.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	030411001005	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸	m	3.12			
16	030413002003	凿 (压)槽	1. 名称: 剔槽及恢复	m	188.5			
17	030411004001	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 规格:WDZR-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	1651.5			
18	030411004003	配线	1. 配线形式:应急照明线路 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	169.92			
19	030411004002	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 规格:WDZR-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	4379.95			
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:220V 2*18W T8 3. 安装形式:吸顶安装	套	72			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:24W/LED紧凑型荧光灯 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
22	030412001002	普通灯具	1. 名称:带声光控吸顶灯12W 2. 规格:12W/LED紧凑型荧光灯 3. 安装形式:吸顶安装	套	16			
23	030412001003	普通灯具	1. 名称:带声光控吸顶灯8W 2. 规格:8W/LED紧凑型荧光灯 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030412001004	普通灯具	1. 名称:带声光控吸顶灯18W 2. 规格:18W/LED紧凑型荧光灯 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
25	030404033001	风扇	1. 名称:吊扇 (含调速开关) 2. 规格:甲方选型 3. 安装方式:吊顶下方200mm吊装 4. 未尽事宜详见图纸	台	18			
26	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	32			
27	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装四极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
28	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
29	030404035001	插座	1. 名称:安全性插座 2. 规格:250V10A (七孔) 3. 安装方式:距地0.3m	个	69			
30	030404035002	插座	1. 名称:安全型挂机空调插座 (带开关) 2. 规格:250V 16A (三孔) 3. 安装方式:距地2.3m	个	89			
31	030404035003	插座	1. 名称:电动门插座 2. 未尽事宜详见图纸	个	1			
32	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	328			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
33	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		弱电工程						
		综合布线系统						
1	030411003002	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制	m	138.55			
2	030411001006	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸	m	106.91			
3	030411001011	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸	m	182.12			
4	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	114.9			
5	030411004004	配线	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-6 3. 配线部位:暗敷	m	505.49			
6	030411002002	线槽	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-6 3. 配线部位:桥架内	m	1540.01			
7	030411002003	线槽	1. 名称:8芯单模光纤 2. 配线部位:桥架内	m	48.6			
8	030502010001	综合布线箱	1. 名称:综合布线箱 2. 安装方式:明装,距地1.5m 3. 含LIU、SW 1*48口等内容	套	2			
9	030501012001	交换机	1. 名称:核心交换机 2. 含ODF、BD、SW、漏电保护等内容	套	1			
10	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:明装,距地0.3m	个	58			
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	326			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目
 标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目
 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		公共广播系统						
1	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶广播 2. 功率:3-6W可调 3. 安装方式:距地2.8m壁装	个	14			
2	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	14			
3	030411001007	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸	m	266.7			
4	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:广播线 2. 规格:2芯音频线	m	280.94			
5	080605001001	广播设备	1. 名称:广播设备 2. 含功放、话筒、电脑、音频线等内容	套	1			
6	080605009001	广播系统调试	1. 调试	系统	1			
		安全防范系统						
1	030411001008	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	30			
2	030411004006	配线	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-6 3. 配线部位:桥架内	m	185.07			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼维修安装改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：办公楼维修安装改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼维修安装改造项目

标段：博爱县月山镇上庄小学综合办公楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 办公楼维修安装改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]